

ÜTEMTERV

A teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 8. pontjában szereplő intézkedési javaslatok végrehajtására

1. Az üzemeltető kötelezettsége a tevékenységet úgy folytatni, hogy az a lehető legkisebb diffúz bűzszennyezéssel járjon. A III. számú ólban a kifutót napi szinten szükséges takarítani, és az almos tartástechnológiájú ólban megfelelő almolást szükséges biztosítani. A telephelyi tevékenység bűzhatásának csökkentése érdekében a telephely keleti, és déli oldalán több rétegű, elegyes növénytelepítés javasolt. Ezt alacsony termetű, gyors növekedésű cserjék, ill. örökzöldek telepítésével javasoljuk megvalósítani, lehetőség szerint őshonos cserjefajok alkalmazásával.

Intézkedés megkezdése: Folyamatban

Intézkedés befejezése: 2025. május 31.

2. A telephelyi beton trágya és hígtrágya tárolására szolgáló műtárgyak műszaki állapotának felmérése, és pontos kapacitásának meghatározása érdekében javasoljuk azokat szakaszosan teljesen leüríteni, és kitisztítani, hogy az esetleges sérüléseik szemrevételezhetőek legyenek. A feltárt sérüléseket haladéktalanul ki kell javítani, hogy a műtárgyak folyadékzárósága biztosított legyen. Ezt követően a műtárgyak pontos méretét, és kapacitását fel kell mérni, és dokumentálni szükséges. A rögzített adatok alapján a telephelyi kockázatos anyag tárolásra szolgáló létesítmények FAVI-ENG alapbejelentésének javítása szükséges az OKIR rendszerben.

Intézkedés megkezdése: Folyamatban

Intézkedés befejezése: 2025. augusztus 31.

3. A telephelyi központi hígtrágya tároló műtárgy (szigetelt földmedrű tározó) fólia szigetelése a bejárás során sérülést mutatott. A műtárgy állapotára, és a szükséges javítások haladéktalan elvégzésére felhívtuk az üzemeltető figyelmét. A tározó műtárgy fólia szigetelését szükséges kijavítani, ill. az alkalmazott agrofólia szigetelést, megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező, a fizikai és kémiai hatásoknak, és napfény UV sugárzásának tartósan ellenálló szigetelő fóliára (pl. 1,5-2 mm HDPE, vagy ezzel egyenértékű szigetelő fólia) szükséges cserélni. Az üzemeltető tájékoztatása alapján megkezdte a tározó kijavításának munkálatait.

Intézkedés megkezdése: Folyamatban

Intézkedés befejezése: 2025. augusztus 31.

4. A hígtrágya kihelyezését a talajtani hatóság engedélye alapján kell végezni. A hígtrágya szántóföldi kihelyezését úgy kell megoldani, hogy az éves szinten szerves trágyával kijuttatott nitrogén mennyisége ne haladja meg a 170 kg/ha értéket. A kijuttatási időszakokat lehetőség szerint minél rövidebb időtartamra szükséges szorítani. A trágyalé kiszállítását zárt, szivárgás biztos járművel kell végezni, a bűzhatásra érzékeny helyekhez képest a szántóföldi elhelyezést széllel szemben kell végezni.

Intézkedés megkezdése: Folyamatosan

Intézkedés befejezése: Folyamatosan

5. A telephelyi állati hulla tárolást környezetszennyezést kizáró módon, és az állategészségügyi előírások maradéktalan betartása mellett szükséges végezni. Ennek érdekében az állati hulla tároló edényzetek tárolását szilárd burkolatú területen, a csapadék általi kimosódás megelőzését biztosító tárolóhelyen szükséges megvalósítani, úgy hogy az állati hulla szállító járműnek az edényzetek ürítése céljából ne kelljen a telephelyre behajtania, az a telephely kerítésén kívülről is hozzáférhető legyen.

Intézkedés megkezdése: 2025. május 31.

Intézkedés befejezése: 2025. június 30.

6. A telephelyi tevékenységből esetlegesen származó hulladékok (pl. veszélyes anyagokkal szennyezett göngyölegek, stb.) fajtánként elkülönített, környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről gondoskodni kell. Ennek érdekében a telephelyen munkahelyi gyűjtőhely kijelölése javasolt. Elszállításukat arra engedéllyel rendelkező szervezettel kell megoldani. A hulladékokkal kapcsolatos 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek továbbra is eleget kell tenni.

Intézkedés megkezdése: Folyamatban

Intézkedés befejezése: 2025. május 31.

7. A telep trágyalé elvezető rendszerének karbantartásáról, tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell, hogy az elláthassa a funkcióját. Az elvezető rendszer dugulása, a műtrágyák feltöltődése miatt túlfolyás, kockázatos anyag elfolyás nem történhet. A környező földterületekre trágya, trágyalé vagy más kockázatos anyag nem kerülhet. A telephelyen belül, legalább az állatszállítással, és a trágya manipulációval érintett részeken szilárd burkolatú közlekedő utak kialakítása javasolt a jelenlegi, földes, murvás telepi út helyett. Erre vonatkozóan a 2020. évi tervezett beruházás során tervek készültek, mely azonban nem került megépítésre. A megvalósítást követően a szilárd burkolatú út folyamatos tisztán tartásáról gondoskodni szükséges.

Intézkedés megkezdése: 2025. augusztus 31.

Intézkedés befejezése: 2025. október 31.

8. A telephelyi épületek tetőfelületeire hulló tiszta övezeti csapadékvizek ereszcsonnával történő összegyűjtését mindenhol biztosítani szükséges, és szennyeződés-mentes elvezetésükről, elszikkasztásukról gondoskodni kell. A tiszta övezeti csapadékvizek a trágyával, hígtrágyával nem szennyeződhetnek.

Intézkedés megkezdése: Folyamatosan

Intézkedés befejezése: Folyamatosan

9. A telephelyi tevékenységre vonatkozóan belső környezetvédelmi szabályozást, környezetirányítási rendszert (EMS) kell bevezetni, és működtetni a BAT előírások maradéktalan teljesülése érdekében. A környezetirányítási dokumentum (szabvány szerint nem tanúsított belső szabályozás) elkészítése folyamatban van, mely rövidesen jóváhagyásra megküldésre kerül a hatóság részére.

Intézkedés megkezdése: Folyamatban

Intézkedés befejezése: 2025. május 31.

10. A telephelyre vonatkozó, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet - a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről – szerinti üzemi kárelhárítási tervet az elvégzett intézkedéseket, beavatkozásokat követően aktualizálni szükséges.

Elkészítésre és jelen beadvánnyal párhuzamosan megküldésre került.