

Dunavarsány kétirányú elkerülését biztosító elkerülő út - Előzetes vizsgálati dokumentáció

Hiánypótlási dokumentáció

Készítette:

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Környezetvédelmi és tájépítészeti iroda

2026. január 13.

Előzmények

Az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából a „Dunavarsány kétirányú elkerülését biztosító elkerülő utak tanulmánytervének, előzetes vizsgálati dokumentációjának (EVD), engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” megnevezésű tervezési munkát az UVATERV Zrt. végzi.

Dunavarsány kétirányú elkerülését biztosító elkerülő út tárgyú előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint a környezetvédelmi eljárás lefolytatásának kérelmét az UVATERV Zrt., mint Tervező 2025.11.18-án nyújtotta be a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz.

A Tisztelt Hatóság a PE/KTFH/43333-6/2025. ügyiratszámú végzésében (ügyintéző: Kamarásné Buchberger Edit) hiánypótlás benyújtására szólította fel a Tervezőt, melyet az abban megadott pontok szerint teljesítünk.

Hiánypótlás

1. A környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 1. mellékletének 38. pontjában meghatározott 337 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, a Környezetvédelmi Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással, vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) [14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 5. § (1) bekezdés] megfizetni szíveskedjék. A fenti igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a fizetés jogcímének és a fenti iktatószám megjelölésével kell teljesíteni, valamint a befizetést igazoló bizonylatot vagy annak másolatát be kell nyújtani.

Az átutalás bizonylatát mellékletként csatoljuk.

2. A Meghatalmazott részére kiállított meghatalmazást ki kell javítani annak érdekében, hogy jelen eljárásra vonatkozzon.

A javított meghatalmazást mellékletként csatoljuk.

3. Összefoglaló készítése szükséges a tervezett beruházás műszaki tartalmára vonatkozóan.

A tervezett tevékenység helye

A tervezett létesítmény Dunavarsány, Majosháza, Délegyháza, Bugyi és Taksony közigazgatási területét érinti, az 51 sz. főút és az 5202 jelű út között kerül kialakításra.

A tervezett létesítmény rövid ismertetése

Dunavarsány kétirányú elkerülését biztosító elkerülő út tárgyú beruházás egyetlen létesítményt foglal magába, amely az 51 és az 5202 számú utak között, a Budapest-Belgrád vasútvonal feletti külön szintű átvezetéssel biztosít kapcsolatot. A létesítmény része Dunavarsány elkerülő út, valamint Szárnyasliget dűlő (Bányaüzemi út). A beruházás három, egymással szorosan összefüggő szakaszt tartalmaz:

Út megnevezése	Szakasz neve	Km szelvény	Hossz
Dunavarsány elkerülő út	1. szakasz	Dunavarsány elkerülő út 0+000 – 4+720	4720 m
	2. szakasz	Dunavarsány elkerülő út 4+720 – 8+007	3287 m
Szárnyasliget dűlő (Bányaüzemi út)	3. szakasz	Szárnyasliget dűlő 0+000 – 1+155	1155 m

Dunavarsány elkerülő út és Szárnyasliget dűlő 2x1 forgalmi sávossal kialakítású, K.V.A. tervezési osztályba sorolt mellékút. A tervezési sebesség 90 km/h, a megengedett sebesség ettől részben eltér: Dunavarsány elkerülő út 0+000-2+980 km szelvényig 90 km/h, 2+980-3+415 km szelvényig 60 km/h, 3+415-8+037 km szelvényig 90 km/h, Szárnyasliget dűlő (Bányaüzemi út) 0+000-1+155 km szelvényig 70 km/h, Kossuth úti bekötő ág esetében 40 km/h.

Vízszintes vonalvezetés

Dunavarsány elkerülő út

A létesítmény 1. szakasza az 51. sz. főúttól indul, kezdetben egy meglévő szállítóút nyomvonalán halad. Különszintben keresztezi a Budapest-Belgrád vasútvonalat, majd északkeleti irányba vezet tovább és Petőfi szárnyasligetnél egy négy ágú körforgalomhoz csatlakozik, ahonnan a létesítmény 2. szakasza indul. A nyomvonal északnyugati irányba vezet tovább, a Kossuth úti körforgalomnál Dunavarsány irányába egy bekötő ág létesül, az elkerülő út pedig északkeleti irányba halad tovább, majd csatlakozik az 5202 jelű úthoz.

Szárnyasliget dűlő (Bányaüzemi út)

A létesítmény 3. szakasza Petőfi szárnyasligetnél tervezett négyágú körforgalomból indul, a meglévő szállítóút egyenes nyomvonalát követi, majd csatlakozik az 5202 jelű úthoz.

Magassági vonalvezetés

Dunavarsány elkerülő út a terephez igazodva 1-2 m magas töltésben halad, kivéve a Budapest-Belgrád vasútvonal keresztezésénél, melynek környékén mintegy 13 méter magas töltés építése szükséges. Szárnyasliget dűlő 1-1,5 m magas töltésben halad.

Keresztmetszeti kialakítás: 2x1 sáv (K.V.A tervezési osztályba sorolt mellékút)

- Forgalmi sávok szélessége 3,50 m
- Burkolat szélessége 7,50 m
- Korona szélessége 11,00 m

Műtárgyak

A Budapest-Belgrád vasútvonal keresztezésénél híd műtárgy épül Dunavarsány elkerülő út 2+461 km szelvényben.

Csomópontok

Dunavarsány elkerülő út

0+000 km sz 1 sz. körforgalom

2+520 km sz Vasút sor - összekötő ág csomópont

2+830 km sz Sóderos úti körforgalom

3+260 km sz Üdülő sétány körforgalom

4+720 km sz Szárnyasliget körforgalom

6+220 km sz Kossuth út körforgalom

8+007 km sz 2 sz. körforgalom

Szárnyasliget dűlő

0+000 km sz 3 sz. körforgalom

Útcsatlakozások, útkorrekciók

A beruházás keretében épül a Vasút sor – Dunavarsány elkerülő út összekötő ág, továbbá az 51. sz. főút, a Sóderos út, az Üdülő sétány, valamint az 5202 jelű utak nyomvonala korrekcióra szorul.

Földutak, földút csatlakozások

A vasúti hídhöz vezető töltés lábához egy közel 160 m hosszú földút kerül kialakításra az elkerülő úttal párhuzamosan.

Földútcsatlakozások Dunavarsány elkerülő úton a következő szelvényeknél létesülnek: 0+465, 0+785, 1+186, 1+450, 3+950, 4+390, 4+720 (Szárnyasliget körforgalom déli irány), 5+210, 5+535, 7+425, 7+865. Kossuth úti bekötés esetében pedig a 0+061 km szelvénynél alakítanak ki földútcsatlakozást.

Keresztezett vízfolyások

Dunavarsány elkerülő út a XXX/h. csatornát keresztezi a 7+439 km szelvényben, a keresztezésnél áteresz épül.

A telepítés és működés megkezdésének várható időpontja és időtartama

A tervezett forgalomba helyezés éve 2030. A kivitelezés várható időtartama 2 év.

Környezetvédelmi létesítmények

Zajárnyékoló fal létesül az elkerülő út jobb oldalán a 2+936 – 3+242 km szelvények között, valamint a Kossuth úti bekötőág bal oldalán a 0+067 – 0+131 km szelvények között. Zajárnyékoló kerítés a Kossuth úti bekötés jobb és bal oldalán épül 0+000 – 0+058 km szelvények között.

4. Meg kell adni a tervezett út osztályba sorolását, illetve amennyiben már ismert a leendő számát.

Dunavarsány elkerülő út és Szárnyasliget dűlő 2x1 forgalmi sávossal kialakítású, K.V.A. tervezési osztályba sorolt mellékút. A létesítmény leendő száma még nem ismert, az Építési és Közlekedési Minisztérium a későbbiekben fogja meghatározni azt.

Dunavarsány elkerülő út a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében, Szárnyasliget dűlő pedig önkormányzati kezelésben lesz.

5. Nyújtsa be a zajmérő eszköz(ök) hitelesítési határozatát.

A zajmérő eszközök hitelesítési határozatait mellékletként csatoljuk.

6. Meg kell adni a levegővédelmi szempontú közvetlen hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számait.

Bugyi

(01293)
(01294)
(01297)
01292/20
01292/45
01292/50
(01292/51)
01295/2
01295/3
01296/1
01296/2
01296/4
01298/1
01300/7
01302

Délegyháza

04/2
04/3
04/4
(05/2)
(06)
(07/1)
(07/2)
08/7
08/8
08/9
08/10
08/11
08/12
08/13
08/14
08/15
08/16

08/17
(010)
011/27
011/28
011/29
011/30
011/31
011/32
011/33
011/34
011/35
011/36
(011/37)
(011/38)
015/5
015/6
015/7

015/24
015/25
015/71
015/75
015/76
(015/77)
015/78
015/79
015/81
015/82
015/101
(016)
017/5
017/6
017/10
017/11
017/13

017/17
(019)
(1342)
1343/1
1343/2
1344/1
1344/2
1345/1
1345/2
1346/1
1591
1597/1
1597/2
1597/3
1612/4
(1612/5)
(1900)

Dunavarsány

(04/1)	016/81	016/123	017/27	0149/15
06	016/82	016/124	017/31	0149/16
(07/4)	016/83	016/125	017/34	0149/17
08/3	016/84	016/126	017/35	0149/18
(08/8)	016/85	016/127	(017/38)	0149/19
(011)	016/86	016/128	017/39	0149/20
012/8	016/87	016/129	017/40	0149/21
016/5	016/88	016/130	017/41	(0149/22)
(016/7)	016/89	016/131	017/42	0149/28
(016/9)	016/90	016/132	017/43	0149/29
(016/16)	016/91	016/133	017/44	0149/30
016/17	016/92	016/134	017/45	0149/31
016/51	016/93	016/135	017/46	0149/47
016/52	016/94	016/136	017/47	(0149/76)
016/53	016/95	016/137	017/48	0149/88
016/54	016/96	016/138	017/49	0149/89
016/55	016/97	016/139	017/50	(0149/139)
016/56	016/98	016/140	017/51	0149/140
016/57	016/99	016/141	017/52	0149/141
016/58	016/100	016/142	017/53	(0152)
016/59	016/101	016/143	017/54	(0157/2)
016/60	016/102	016/144	017/55	860/2
016/61	016/103	016/145	017/56	868/1
016/62	016/104	016/146	017/57	868/2
016/63	016/105	016/147	017/58	868/3
016/64	016/106	016/148	017/59	871
016/65	016/107	016/149	017/60	(872)
016/66	016/108	016/150	017/61	873/6
016/67	016/109	016/151	017/68	874/3
016/68	016/110	016/152	017/69	(4900/2)
016/69	016/111	016/153	017/72	4901
016/70	016/112	016/154	017/73	4902
016/71	016/113	016/155	(0114/2)	4903
016/72	016/114	016/156	0138/42	4904
016/73	016/115	(017/2)	0138/101	4905
016/74	016/116	017/8	(0145)	4906
016/75	016/117	(017/12)	(0146/58)	(4907)
016/76	016/118	(017/13)	(0146/60)	(4908)
016/77	016/119	(017/18)	(0146/61)	5751
016/78	016/120	017/19	0149/12	
016/79	016/121	(017/20)	0149/13	
016/80	016/122	(017/23)	0149/14	

Majosháza

066/6
066/7
066/8
068/9
(068/10)
(068/11)

Taksony

059/48
059/49
059/50
(061)
(065/5)
065/170
065/171
065/172
065/173
065/174
065/175
065/176
065/177
065/178
065/179

065/180
065/181
065/182
(065/183)
065/184
065/185
065/186
065/187
065/188
065/189
065/190
(065/207)
(065/208)
(065/214)
065/283

7. Ismertesse a jelenlegi tájhasználatot.

A jelenlegi tájhasználatot a 06.01, valamint a 07.01 – 07.05 számú rajzok mutatják be.

Mellékletek

- Eljárási díj befizetését igazoló bizonylat
- Javított meghatalmazás
- Zajmérő eszközök hitelesítési határozatai (4 db pdf)
- 06.01, valamint 07.01 – 07.05 rajzszámú Tájhasználati térképek (6 db pdf)