

Srsz.	Vasút- vonalszáma	Szakasz	Nyilvántartási Szelvény	Meglévő műtárgy Megnevezése	Tervezett beavatkozás
1.	20	01-Porpác állomás	984++77	2,80 m ny. sínbetétes teknőhíd	MARAD (vasúti pálya beavatkozási határon kívül található)
2.	20		996+93	1,0m ny. b. csőáteresz kétoldali 1,0/1,5m ny. vb. keret toldással	kerethíd FELÚJÍTÁS jobb oldali szélesítéssel csőáteresz átépítése 1,0/1,5 m ny.
3.	20		1001+08	4,45m ny. kb. teknőhíd	FELÚJÍTÁS mindkét oldali szélesítés+megerősítés
4.	20	02-Porpác (kiz.) - Vép (kiz.)	1033+42	6,5m ny. boltozat	új 8,0 m ny. lemez híd
5.	20		1045+72	1/1,5m ny. vb. kerethíd	FELÚJÍTÁS mindkét irányú szélesítés
6.	20	03-Vép állomás	1060+13	1/1,5m ny. vb. kerethíd	új 1,0/1,5 m ny. kerethíd
7.	20		1080+11	7,00m ny boltozat és 5,00/4,00m ny. kerethíd	kerethíd FELÚJÍTÁS és szélesítés boltozat ÁTÉPÍTÉSE új 5,0/4,0 m ny. kerethídra
8.	20	04-Vép (kiz.) - Szombathely (kiz.)	1091+69	7,00m ny. tb. és kb. teknőhíd	új 4,0/3,0 m ny. kerethíd
9.	20		1119+10	1,4m ny. sb. teknőhíd és 1,0/1,5m ny. vb. kerethíd	kerethíd FELÚJÍTÁSA teknőhíd ÁTÉPÍTÉSE 1,0/1,5 m ny. kerethídra
10.	20		1126+27	3,0m ny. kb. teknőhíd	FELÚJÍTÁS mindkét oldali szélesítés + megerősítés

Szakasz	Vasútvonal	Megnevezés	Meglévő hm szelvény	Sorompó száma	Csatlakozó út burkolata	Csatlakozó út szélessége ca. [m]
1. Porpác állomás	20	8458 j. út	5+12 (16. vv. szelvényezése szerint)	SR4	aszfalt	6
	20	Mezei út	1000+18	SR1	föld	4
2. Porpác (kiz.) - Vép (kiz.)	20	Mezei út	1007+19	AS1007	föld	4
3. Vép állomás	20	Mezei út	1063+49	SR2	föld	4
	20	8445 j. Vép-Nemesbőd ök. út	1075+97	SR1	aszfalt	6
4. Vép (kiz.) - Szombathely (kiz.)	20	Mezei út	1094+52	AS1094	föld	4
	20	Mezei út	1103+00	AS1103	föld	3.5
	20	86 sz. főút és mellette kerékpárút	1122+70	AS1122	aszfalt	7.5
	20	Szombathely 0167 hrsz	1126+60	AS1126	föld	3
	20	Ipari út	1131+28	AS1131	aszfalt	10

Szakasz	Vágányzóna burkolata	Biztosítás módja	Keresztezési szög [°]	Buszforgalom	Közig. Terület	Kezelő
1. Porpác állomás	Strail gumielemes	Vasúti jelzővel függésben lévő fénysorompó	90°	van	Bögöt	Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóság
	elemes	Vasúti jelzővel függésben lévő fénysorompó	66°	nincs	Porpác	Önkormányzat
2. Porpác (kiz.) - Vép (kiz.)	elemes	Vonat által vezérelt fénysorompó	56°	nincs	Porpác	Önkormányzat
3. Vép állomás	elemes	Vasúti jelzővel függésben lévő fénysorompó	81°	nincs	Vép	Önkormányzat
	Strail gumielemes	Vasúti jelzővel függésben lévő fény- és félsorompó	70°	nincs	Vép	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
4. Vép (kiz.) - Szombathely (kiz.)	elemes	Vonat által vezérelt fénysorompó	90°	nincs	Vép	Önkormányzat
	elemes	Vonat által vezérelt fénysorompó	89°	nincs	Szombathely, Vép	Önkormányzat
	Strail gumielemes	Vonat által vezérelt fény - és félsorompó	46°	van	Szombathely	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
	elemes	Vonat által vezérelt fénysorompó	60°	nincs	Szombathely	Önkormányzat
	Strail gumielemes	Vonat által vezérelt fény - és félsorompó	58°	nincs	Szombathely	Önkormányzat

Sorszám	Szakasz	Szakasz azonosító	Meglévő szelvény	Szakág	Szolgáltató	Tervezett / Meglévő	Keresztezett közmű	Átmérő	Megjegyzés
1.	Vép állomás	20_03	1063+35,6 8	G4	VASIVÍZ Zrt.	Meglévő	Ivóvíz	DN110 műanyag	várhatóan kiváltás szükséges
2.	Vép állomás	20_03	1076+00,7 5	G4	VASIVÍZ Zrt.	Meglévő	ivóvíz	DN150 acél	várhatóan kiváltás szükséges
3.	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	20_04	1099+93,5 1	G3	MAVIR Zrt.	Meglévő	Győr - Szombathely, Szombathely - OH. (- Zúrdorf) közös szakasz 400 kV		keresztelési terv (szabványossági felülvizsgálat) szükséges
4.	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	20_04	1099+93,5 1	G1	MAVIR Zrt.	Meglévő	Győr (1 o. Öttevény) - Szombathely400 (OPGW) optikai légvezeték		keresztelési terv (szabványossági felülvizsgálat) szükséges
5.	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	20_04	1100+36,8 2	G3	E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	Meglévő	NAF légvezeték		keresztelési terv (szabványossági felülvizsgálat) szükséges
6.	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	20_04	1123+37,3 3	G4	VASIVÍZ Zrt.	Meglévő	ivóvíz	DN150 acél	várhatóan kiváltás szükséges
7.	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	20_04	1130+73,2 2	G1	FGSZ Zrt.	Meglévő	bányüzemi hírközlő földkábel		szabványossági felülvizsgálat szükséges
8.	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	20_04	1130+79,4 1	G6	FGSZ Zrt.	Meglévő	Szombathely - Kőszeg DN150 nagynyomású gázvezeték		szabványossági felülvizsgálat szükséges

Srsz.	Vasútvonal	Szakasz	Szakasz azonosító	Meglévő szelvény	Tervezett szelvény	Szakág	Szolgáltató	Tervezett / Meglévő	Keresztezett közmű	Megjegyzés
1.	20	Porpác állomás	1	5+29,65	5+29,65	G1	D-Infrastruktúra Távközlési Kft.	Meglévő	földkábel	előreláthatóan beavatkozás szükséges
2.	20	Porpác állomás	1	4+94,14	4+94,14	G1	PR-TELECOM	Meglévő	légvezeték	előreláthatóan beavatkozás szükséges
3.	20	Vép állomás	3	1063+84,48	1063+80,53	G1	NetKábel	Meglévő	földkábel	előreláthatóan beavatkozás szükséges
4.	20	Vép állomás	3	1075+86,59	1075+82,65	G1	Magyar Telekom	Meglévő	földkábel	előreláthatóan beavatkozás szükséges
5.	20	Vép állomás	3	1075+87,35	1075+83,39	G1	Magyar Telekom	Meglévő	alépitmény	előreláthatóan beavatkozás szükséges
6.	20	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	4	1099+93,51	1099+89,97	G1	MVM NET	Meglévő	légvezeték	előreláthatóan beavatkozás szükséges
7.	20	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	4	1099+93,51	1099+89,97	G1	MAVIR Zrt.	Meglévő	Győr (1 o. Öttevény) - Szombathely 400 (OPGW) optikai légkábel	keresztezési terv (szabványossági felülvizsgálat szükséges) szükséges
8.	20	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	4	1121+68,01	1121+67,99	G1	MVM NET	Meglévő	légvezeték	előreláthatóan beavatkozás szükséges
9.	20	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	4	1121+68,01	1121+67,99	G1	Celldömölki Kábeltelevízió Műsorelosztó	Meglévő	légvezeték	előreláthatóan beavatkozás szükséges

Srsz.	Vasútvonal	Szakasz	Szakasz azonosító	Meglévő szelvény	Tervezett szelvény	Szakág	Szolgáltató	Tervezett / Meglévő	Keresztezett közút	Megjegyzés
10.	20	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	4	1123+40,7 1	1123+40,7 0	G1	Magyar Telekom	Meglévő	földkábel	előreláthatóan beavatkozás szükséges
11.	20	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	4	1123+48,1 5	1123+48,1 3	G1	Magyar Telekom	Meglévő	alépítmény	előreláthatóan beavatkozás szükséges
12.	20	Vép állomás (kiz) - Szombathely állomás (kiz)	4	1123+57,4 1	1123+57,3 9	G1	Magyar Telekom	Meglévő	földkábel	előreláthatóan beavatkozás szükséges

Szolgálati hely	P+R meglévő férőhely db szám	P+R tervezett férőhely db szám	B+R meglévő férőhely db szám	B+R tervezett férőhely db szám	Buszforduló szükségessége - SZESZA javaslat
Vép	15	meglévő 15 db áthelyezése	20	meglévő 20 db áthelyezése	
Porpác	16	16 db meglévő, megmaradó	60	60 db meglévő, megmaradó	Buszforduló lett tervezve